



— Zájmové území

Vzhledem ke skutečnosti, že budou instalována repasovaná svítidla, je nutné provést konečné měření intenzity svítidel po instalaci. Pro výpočet byly použity adekvátní LED svítidla Philips BRP102 T25 1x LED 72/730 DM.

Před zahájením výkopových prací provést vytýčení stávajících inženýrských sítí

Při pokládce nových zemních kabelů NN a sdělovacích kabelů je nutné dodržet ČSN 73 6005 v platném znění – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

(V situaci jsou trasy vykresleny vzhledem k použitému měřítku pouze orientačně – při realizaci je nutné dodržet výše uvedenou technickou normu ČSN 73 6005 v platném znění)

Napěťová soustava: 3NPE Stř. 50Hz, 400/230V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- Základní — samočinným odpojením od zdroje
- Doplňková — proudovým chráničem
- ochranným pospojením

Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro
 U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary
 Mobil: +420 777 095 120, E-mail: pvprojekty@seznam.cz

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:	
P. Výborný	P. Výborný	Ing. Z. Netopilík			
Investor stavby: Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy, IČ: 00254398					
Název stavby:				Formát	A4
Veřejné osvětlení Abertamy – rekonstrukce ulice Rooseveltova a Generála Svobody				Datum	02/2024
Část:				Stupeň PD	DSP
Veřejné osvětlení – Rooseveltova ulice – I. etapa				Měřítko	–
Název výkresu: Situace širších vztahů				Zakázka č.	001–2024
				Výkres:	C1