SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Město Abertamy**
se sídlem: Farní 2, 362 35 Abertamy
zastoupená: Ing. Renata Mrňková, starostka města Abertamy
IČO: 00254398
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 0803811309/0800

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. **Zhotovitel:** **KV Realinvest, s. r. o.**
se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupená: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 123- 651190207/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

1.3. **Osoby oprávněné jednat:**

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: **Ing. Renata Mrňková**, starostka města
ve věcech adrninistrativně - technických: **Ing. Zdeněk Kratochvíl, pověřený prac.**
Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasení výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele : **Ing. Zdeněk Kratochvíl, TDI, ČKAIT 0300660**

1.3.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: **Lukáš Kolár, jednatel společnosti**

věcech technických: **Lukáš Jára, stavbyvedoucí**
Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasení výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele **Lukáš Kolár, jednatel společnosti**

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.2.2024, která byla na základě výběrového řízení objednatele (dále jen „nabídka“) vybrána jako nejvýhodnější. Nabídka je nedílnou součástí smlouvy. V případě rozporu smlouvy a nabídky má přednost smlouva.

2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.

2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a nabídce. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání a zadávací dokumentace,

2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr,

2.5.3. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla na p.p.č.1961/1, k.u Abertamy a p.p.č.1895/1, k.u Hřebečná

2.5.4. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,

2.5.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,

2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,

2.5.7. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě, jejích přílohách, nabídce, zadávací dokumentací k výběrovému řízení a písemnými pokyny objednatele řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Oprava místních komunikací k.ú. Abertamy – ul. ČSA p.p.č. 1961/1, a k.ú.Hřebečná, ul. Pohraničníků p.p.č. 1895/1“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Obrazová a písemná dokumentace v rámci zadávacího řízení
2. Položkový rozpočet stavebních prací, který byl v rámci výběrového řízení zpracován zhotovitelem dne 16.2.2024 a jež tvoří nedílnou přílohu č.2 této smlouvy,
3. NEOBSAZENO,
4. Harmonogram stavebních prací zpracovaný zhotovitelem,
5. NEOBSAZENO
6. NEOBSAZENO.

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 6.) tvoří Přílohy 1 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Zhotovitel prověřil předanou zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení díla, jeho zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení (nebude-li dohodnuto písemně jinak) v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

3.5. Součástí díla je předání zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy . Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla .

3.6. NEOBSAZENO

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění – provádění díla dle článku 3. této smlouvy je .p.č.1961/1, k.u Abertamy a p.p.č.1895/1, k.u Hřebečná (dále jen „staveniště“).

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:

5.1.1. termín předání staveniště max. do 30.4.2024

5.1.2. Zahájení provádění díla do 1.5.2024

5.1.3. předání díla nejpozději v termínu do : 31.8.2024

5.1.4. protokolární předání řádně provedeného díla do: 31.8.2024

5.1.5. likvidace staveniště do 15 kalendářních dnů po předání díla.

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací. Za vady a nedodělky, které omezují provoz a užívaní díla se rozumí i takové vady a nedodělky, jejichž odstraňování výrazně anebo opakovaně narušuje provoz a užívání díla.

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.

5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 48 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy však musejí být zapsány ve stavebním deníku a podepsány osobou odpovědnou ve smluvních věcech .

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále

pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

6.2. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

6.3. NEOBSAZENO

6.4. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,

6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

6.5.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny

objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,

6.5.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.

6.5.8. NEOBSAZENO

6.5.9. NEOBSAZENO

6.5.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,

6.5.11. NEOBSAZENO

6.5.12. NEOBSAZENO

6.5.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,

6.5.14. NEOBSAZENO

6.5.15. NEOBSAZENO,

6.5.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem.

6.6. Objednatel se zavazuje:

6.6.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu, uvedeném v této smlouvě samostatným zápisem,

6.6.2. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a datové doklady, nutné k provedení prací.

6.7. V průběhu provádění díla budou dle potřeby realizovány kontrolní dny (dále také „KD"). Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.8. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

6.9. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.

6.10. Stavbyvedoucí je povinen předložit na vyzvání objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí

s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	**991 745,- Kč**
DPH:	**208 267,- Kč**
Celková cena vč. DPH:	**1 200 012,- Kč**

7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 16.2.2024 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, která bude doložena zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací snížené o částku (pozastávku) rovnající se 5% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla, smluvní pokuty, nároky na slevu z ceny a požadavky na náhradu škody, zajištění povinností zhotovitele, které vyplívají ze záruční doby.

7.4. Pozastávka ve výši 5% dle předchozího odstavce bude uhrazena objednatelem takto: částka ve výši 5% po ukončení přejímacího řízení dle ustanovení, uvedené v odd. 9 této smlouvy a odstranění případných vad a nedodělků. Lhůta uvolnění této části pozastávky je dohodou smluvních stran do 14 dnů ode dne ukončení přejímacího řízení.

Objednatel má právo, před uvolněním této části pozastávky, zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.

7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:

7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, dopravně inženýrská opatření (DIO), oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení,

7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení,

7.8.3. uvedení prostor do stavu způsobilého řádné užívání, uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla.

7.9. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

8.3. NEOBSAZENO

8.4. NEOBSAZENO

8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.6. NEOBSAZENO

8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR.

8.10. Poruší-li zhotovitel povinnosti uvedené v bodě 6.5 této smlouvy má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou porušenou povinnost.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,

9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,

9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,

9.1.5. NEOBSAZENO.

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,

9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,

9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce objednatele s kompletně provedeným dílem,

9.6.5. stavební deník,

9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, zkoušek, které budou v samostatné příloze ,

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:

9.7.1. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,

9.7.2. NEOBSAZENO

9.7.3. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

9.7.4. NEOBSAZENO

9.7.5. NEOBSAZENO

9.7.6. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

9.7.7. NEOBSAZENO

9.7.8. NEOBSAZENO

9.7.9. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,

9.7.10. NEOBSAZENO,

9.7.11. NEOBSAZENO.

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 24 měsíců pro asfaltové povrchy, provedené na podkladních vrstvách vzniklých frézováním stávajících podkladů (část ulice ČSA, p.p.č. 1961/1, k.ú. Abertamy, cca 690 m2) a 6 měsíců pro ostatní asfaltové vrstvy (tato část záruční doby se však nevztahuje na vady způsobené nestabilitou stávající podkladní vrstvy), a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace (je-li to však technicky možné) a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 35 dnů. Pokud zhotovitel do 7 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 7 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: KV Realinvest, s. r. o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

9.14. NEOBSAZENO

9.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Subdodavatelé

10.1. NEOBSAZENO
10.2. NEOBSAZENO
10.3. NEOBSAZENO
10.4. NEOBSAZENO

11. Realizační tým

11.1. NEOBSAZENO
11.2. NEOBSAZENO
11.3. NEOBSAZENO
11.4. NEOBSAZENO

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 1 000 000,- Kč.

12.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

12.3. NEOBSAZENO

12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

12.5.1 nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;

12.5.2 nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;

12.5.3 porušení dohody o použité a projednané technologii.

12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení. V případě nesplnění tohoto termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení

12.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.

12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

12.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

12.11. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými nebo zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ustanovení ustanovením platným, které se svým věcným obsahem a ekonomickým významem pokud možno nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

12.12. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

12.13 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí objednatel

12.14 Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, dva z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

12.15 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

12.16 Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Abertamy dne 29-02-2024 pod usn. 26/24/R10

Přílohy:
Příloha č. 1: zadávací dokumentace (částečně volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: neobsazeno
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 5: neobsazeno
Příloha č. 6: neobsazeno

V Abertamech dne 04-03-2024

za objednatele:
Ing. Renata Mrňková - starostka

Město (1) Abertamy

V Karlových Varech dne 4.3.2024

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

za zhotovitele:
Lukáš Kolár - jednatel

Tento výpis elektronicky podepsal "Krajský soud v Plzni" dne 4.1.2024 v 16:41:51. EPVid:RNggo9PexynL2SVU2REslg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 25771

Datum vzniku a zápisu:	11. února 2011
Spisová značka:	C 25771 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	KV Realinvest s.r.o.
Sídlo:	Karlovy Vary - Dvory, Chebská 204/71, PSČ 36006
Identifikační číslo:	291 13 903
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	
	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
	Myslivost
Předmět podnikání:	
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Statutární orgán:	
jednatel:	
	LUKÁŠ KOLÁR, dat. nar. 8. října 1987 č.p. 203, 360 01 Pila Den vzniku funkce: 11. února 2011
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci:	
Společník:	LUKÁŠ KOLÁR, dat. nar. 8. října 1987 č.p. 203, 360 01 Pila
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Doplnění informací

„Oprava místních komunikací k.ú. Abertamy – ul. ČSA p.p.č. 1961/1, a k.ú.Hřebečná, ul. Pohraničníků p.p.č. 1895/1"

Přiložený výkaz výměr neobsahuje podrobný rozpis veškeré činnosti, nutné pro zhotovení díla, Uchazeč v uvedených položkách zohlední i práce nutné a potřebné pro zdárné dokončení díla

Pro ucelenou představu o rozsahu oprav komunikací jsou doplněny v přílohách mapové situace jednotlivých částí

k.ú. Abertamy - ul. ČSA p.p.č. 1961/1

v části 1 je v současné době rozprostřena provozem ulehlá vrstva směsí kameniva a frézované živice (recyklát), v ploše jsou občasné „výmoly" . Tato část komunikace, resp. její nivelita bude srovnána v šíři 5,5m, na které bude následně uložen asfaltový beton ABS v tl. 60mm

v části 2 jde o identický skladbu a identický postup, jako v části 1 (šířka 5,5m), kromě části komunikace ve staničení cca 75-90m (dle situace v příloze), kde je stávající komunikace provedena v živičného povrchu. Tato dílčí část bude odfrézována v tl. 50mm a následně bude v ploše uložen asfaltový beton ABS 60mm (šířka 5m)

v části 3 je celoplošně komunikace v živičném povrchu s viditelnými poruchami - výmoly, trhlinami po překopech a obecně s velmi opotřebovaným povrchem. Tato část bude v ploše cca 620m2 frezována do hl. 50mm a následně bude položen asfaltový beton ABS. Rozsah celkové úpravy je dán situací v příloze (šířka úpravy je v této části proměnná), částečně zasahuje do ulic Rukavičkářská a Husova

Získaný recyklát z frézování vozovky bude následně použit pro dorovnání „krajnic" po provedení ABS, případně bude použit v ulici Pohraničníků v kú. Hřebečná

v rámci napojení opravené místní komunikace na stávající komunikaci (v ulicích Rukavičkářská, Husova a u křížení u náměstí Míru) dojde v místě napojení k odříznutí živičného povrchu a napojení s aplikací zálivky v místě napojení

k.ú.Hřebečná, ul. Pohraničníků p.p.č. 1895/1

místní komunikace je zpevněna obdobně jako ulice CSA, jde o běžným provozem ulehlou vrstvu směsi kameniva různých frakcí a frézované živice. Celková délka komunikace v této části je cca 170m při běžné šíři 3m. V této části se předpokládá celkové srovnání nivelity komunikace, aplikování vrstvy živičného recyklátu v tl. 50mm s následnou aplikací asfaltového betonu ABS v tl. 60mm

v rámci napojení místní komunikace na komunikaci III/2193 dojde k místě napojení k odříznutí živičného povrchu, napojení místní komunikace s aplikací zálivky v místě napojení

IZ SERVIS spol. s r.o.
1/2024


ČSA
186/7
186/8
186/6
186/36
186/37
186/18
186/10
186/38
186/40
186/39
186/41
49.2 m
12.9 m
10.0 m
26.4 m
60m šířka 5,5m
642/17
642/10
642/14
642/2
642/6
642/1
642/7
642/13
642/3
642/8
642/4
647/2
647/3
646/4
646/7
646/8
646/1
646/9
646/3
646/6
479
514
651/3
10m
Rozsah prací Abertamy, ulice ČSA
Příloha smlouvy o dílo



Rozsah prací Abertamy, ulice ČSA.
část 2
Příloha smlouvy o dílo


ABERTA
vyznačená plocha cca 622 m2
Rozsah prací Abertamy, ulice ČSA.
část 3
Příloha smlouvy o dílo
622.4 m²
1961/1
16.6 m
4.9 m
4.2 m
8.9 m
9.8 m
6.3 m
10.1 m
6.8 m
3.6 m
2.5 m
6.0 m
13.0 m
4.3 m
5.6 m
7.1 m
9.7 m
8.1 m
13.8 m
8.7 m
17.2 m
14.8 m
5.9 m
183
185/1
2020
189/4
50
56
2045
185/4
1980
185/5
57/2
51
187
186/21
186/20
186/30
186/46
704
706
186/45
186/5
126/34
62
126/12
126/7
126/29
186/34
459
186/31
186/1
186/28
126/9
126/10
60
126/31
558
126/5
126/3
126/4
126/30

Město Abertamy

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71,
Karlovy Vary, 360 06 IČ: 29113903

Název stavby	**Oprava místních komunikací Abertamy , k.ú.Abertamy – část ul. ČSA p.p.č. 1961/1 (číslo 02c) a k.ú.Hřebečná, ul. Pohraničníků p.p.č. 1895/1 (číslo 07c)**

Oddíl	**k.ú.Abertamy – ul. ČSA p.p.č. 1961/1**

Pořadové číslo	Položka číslo	Popis - text	Množství	m.j.	cena jednotková	Celkem cena
1	113154..	Frezování živičného podkladu tl 50mm ploch s naložením na dopravní prostředek do plochy 1000m2	690	m2	89	61 410,00 Kč
2	113107041	odstranění podkladu živičných ploch tl do 50mm ručně	3,6	m2	236,25	850,50 Kč
3	997221571	Vodorovná dopravy vybouraných hmot do 1 km	69	t	422	29 118,00 Kč
4	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	820	m2	38	31 160,00 Kč
5	572243111	Vyrovnávky asf.směsi ACO 11	20	t	2112	42 240,00 Kč
6	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30kg/m2	1450	m2	19,55	28 347,50 Kč
7	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl.60 mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu (60+90)*5,5m	1450	m2	346	501 700,00 Kč
8	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	15	m	99,7	1 495,50 Kč
9	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla s těsnícím profilem	25	m	70,15	1 753,75 Kč
10	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	5	ks	800	4 000,00 Kč
11	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	2	ks	950	1 900,00 Kč
12	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	4	ks	1200	4 800,00 Kč
13	5524101700	Poklop šachtový třída D 400, kruhový rám	1	ks	4260	4 260,00 Kč
14	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	1	ks	3750	3 750,00 Kč
15	4229135200	Poklop litinový typ 504 - šoupátkový	1	ks	1000	1 000,00 Kč
16	899401112	Osazení poklopů litinovch šoupátkových	1	ks	1309	1 309,00 Kč
Celkem - dílčí část					**Nabídková cena bez DPH**	**719 094 Kč**

Oddíl	**k.ú.Hřebečná, ul. Pohraničníků**

Pořadové číslo	Položka číslo	Popis - text	Množství	m.j.	cena jednotková	Celkem cena
1	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	510	m2	47,25	24 097,50 Kč
2	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	525	m2	123,00	64 575,00 Kč
3	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	525	m2	346	181 650,00 Kč
4	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	9	m	99,7	897,30 Kč
5	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	9	m	70,15	631,35 Kč
6	899431111X	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu, úprava u provizorního křížení pro odvodnění	1	ks	800	800,00 Kč
Celkem - dílčí část					**Nabídková cena bez DPH**	**272 651 Kč**

Stavba celkem	Sazba DPH 21%	**Nabídková cena bez DPH**	**991 745 Kč**
	208 267 Kč	**Nabídková cena s DPH**	**1 200 012 Kč**

Nabídku zpracoval: Viktor Geber
Dne: 16.02.2024

Firma:
KV Realinvest,s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
360 06 Karlovy Vary

Oprava místních komunikací Abertamy, k.ú.Abertamy – část ul. ČSA p.p.č. 1961/1 (číslo 02c) a k.ú.Hřebečná, ul. Pohraničníků p.p.č. 1895/1 (číslo 07c)	2024			
	1.5.2024 - 31.8.2024			
	V./2024	VI./2024	VII./2024	VIII./2024
k.ú.Abertamy – ul. ČSA p.p.č. 1961/1				
Frezování živičného podkladu tl 50mm ploch s naložením na dopravní prostředek do plochy 1000m2				
odstranění podkladu živičných ploch tl do 50mm ručně				
Vodorovná dopravy vybouraných hmot do 1 km				
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně				
Vyrovnávky asf.směsi ACO 11				
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30kg/m2				
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl.60 mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu (60+90)*5,5m				
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm				
Těsnění spár zálivkou za tepla s těsnícím profilem				
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže				
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
Poklop šachtový třída D 400, kruhový rám				
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600				
Poklop litinový typ 504 - šoupátkový				
Osazení poklopů litinovch šoupátkových				
k.ú.Hřebečná, ul. Pohraničníků				
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně				
Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm				
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm				
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem				
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu, úprava u provizorního křížení pro odvodnění				